



LEGENDA

H25 - hydrany wewnętrzny istniejący bez zmian

1 - pomieszczenia podlegające przebudowie

- stolarka drzwiowa do demontażu
- stolarka drzwiowa istn. należy pozostawić
- stolarka drzwiowa do wymiany

- ściany do wyburzenia
- zamurowania otworów
- ściany istniejące
- fragment ściany do wyburzenia

Po demontażu drzwi oraz rozbiórce murów w obrębie demontowanej stolarki drzwiowej zamontować nowe nadproża prefabrykowane żelbetowe L19

- N1** 2 x L19- l=2,2 m
- N2** 3 x L19 - l = 2,2 m
- N3** 3 x L19 - l = 1,4 m
- N4** 2 x L19 - l=1,4 m

Uwagi :

Rysunek sporządzono jako wyrys z zatwierdzonego projektu nr 25/A/11 na potrzeby realizacji częściowego zakresu robót - Etap 1

inwestor Dom Pomocy Społecznej nr 2 Zabrze ul.Jaskółcza 11	wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA Świętochłowice ul.Ślęzan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218	sigma	
projektant konstr. bud. inz.Bożena Jakimowicz	nr upr. 19/90	data 03.2017 R	podpis
temat projektu "WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI POŁ. BUD. W ZAKRESIE SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PPOŻ" część A- Architektura i konstrukcja		branża Arch. Konstr.	nr projektu 25 A /11 Etap 1
tytuł rysunku PLAN WYBURZEŃ PARTER, 1 I 2 PIĘTRO NA POTRZEBY MONTAŻU NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ		skala 1:100	nr rys. 10